



PLYWOOD PRIMED

En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso contamos con SELEX, un tablero contrachapado con grandes ventajas y alto valor de marca, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer.

- Pre pintado con productos base agua.
- Listo para pintado final.
- 100% Pino Radiata.



The mark of
responsible forestry

* Ask about our FSC® certified products.

¿QUÉ ES EL PLYWOOD PRIMED?

Es un tablero de pino Radiata pre pintado con un primer en base a agua para maderas, listo para ser instalado en interiores y exteriores protegidos. El cual además, acepta el uso posterior de un acabado final con otras pinturas.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Negro, gris, blanco y beige.
- Recubierto con primer (pre pintado en base agua que acepta pintado posterior) de gran adherencia y alto poder cubritivo en el sustrato.
- Posee consistencia de color en todas las áreas prepintadas.
- Aplicación de imprimante en 5 lados del tablero (cara y cantos).
- Pintado industrializado secado en horno para un mejor resultado.
- Este producto cuenta con certificación FSC®
- Disponible la opción de plywood con o sin tratamiento de impregnación MCA.

VENTAJAS

- Producto pre pintado (disminución de costos y tiempo).
- Listo para pintado final.
- Buena aceptabilidad de pinturas de terminación (top coat).
- Aplicación en interior y exterior protegido.
- Entrega un mejor acabado superficial.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones: 4' x 8' (1,22 x 2,44 m) Ancho x Largo	Colores disponibles Negro, Gris y Blanco	Productos
	Espesores disponibles 6,5mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm y 30mm 9mm, 12mm y 15mm	Ply BC Liso Ply BC Ranurado (Lijado y rústico)
Densidad	480 - 550 kg / m ³	
Contenido de humedad	8% a 12 % para todo tipo de tableros.	
Certificación forestal	Producto con certificación FSC®	

APLICACIONES

- Revestimiento interior y exterior protegido.
- Muros y tabiquería.
- Cielo.

CONSIDERACIONES


Se recomienda que el tablero sea pintado con un top coat base agua de buena calidad en un máximo de 30 días luego de ser instalado.
Si realiza cortes en el tablero, es necesario sellar los cantos antes de su instalación definitiva.




Beige



Blanco



Gris



Negro